

# 周至县财政局文件

周财发〔2023〕203号

## 周至县财政局 关于下达2023年周至县农业农村局涉农整合 项目资金的通知

周至县农业农村局：

为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴，根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年县农业农村局统筹整合使用财政涉农资金项目（第八批）计划的通知》（周巩衔组发〔2023〕20号）及《周至县农业农村局关于申请下达涉农整合资金项目预算的报告》文件精神，本次安排你局涉农整合项目预算143.1万元。具体项目名称及金额详见附件，请严格按照中共周至县委周

至县人民政府《周至县过渡期统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则》有关文件要求，合理、精准使用统筹整合财政涉农资金。

- 附件： 1. 2023 年统筹整合财政涉农资金明细表  
2. 绩效目标表



附件1

2023年统筹整合财政涉农资金明细表

单位：万元

单位	资金文号	上级文件名称	资金来源					小计	资金		项目名称	实施地点	建设内容	功能科目	经济科目	备注
			中央	省级	市级	县级	项目建 设资金		管理费							
周至县 农业农 村局	陕财办农 (2022) 100号	关于提前下达 2023年中央财政政 衔接推进乡村振兴 补助资金的通 知	5141					143.1		楼观镇姚村 猕猴桃示范 园建设项目	楼观镇姚 村	规划实施高效节水面积 480亩,其中敷设φ 110UPVC干支管4465m,敷 设φ90PE管6993m,φ 20PE田间毛管124.65km, 微喷头4.992万个,配套 控制阀井16座,泄水阀井 4座,首部离心+网式过滤 设备3套,更新水泵及电 气设备3套等相关配套设 施。	2130505	50299	此款项指标从乡 村振兴局调剂分 配	
													143.1			

## 绩效目标表

(2023年度)

项目名称	楼观镇姚村猕猴桃示范园建设项目		项目负责人及电话	王 斌 029-87115990
主管部门	周至县农业农村局		实施单位	周至县农业综合开发 服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		143.10	
	其中: 财政拨款		143.10	
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	<p>目标1: 规划实施高效节水面积480亩, 其中敷设<math>\phi</math>110UPVC干支管4465m, 敷设<math>\phi</math>90PE管6993m, <math>\phi</math>20PE田间毛管124.65km, 微喷头4.992万个, 配套控制阀井16座, 泄水阀井4座, 首部离心+网式过滤设备3套, 更新水泵及电气设备3套等相关配套设施。</p> <p>目标2: 通过项目实施, 解决项目区群众灌溉困难, 提高节水灌溉率。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	$\phi$ 110UPVC干支管	4465米
			$\phi$ 90PE管	6993米
			$\phi$ 20PE田间毛管	124.65千米
			微喷头	4.992万个
			控制阀井	16座
			泄水阀井	4座
			首部离心+网式过滤设备	3套
			水泵及电气设备	3套
		质量指标	项目完工质量合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目批复后	6个月
	成本指标	建筑工程及机电设备安装	143.10万元	
	效益指标	经济效益指标	较去年同期亩产增产	3%
			带动社会化服务用工岗位年收入增加	2000元
			浇地用工亩均生产成本节约	100元
		社会效益指标	受益群众户数	180户
		生态效益指标	群众农田节水灌溉率	明显提升
		可持续影响指标	项目区群众受益可持续	5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$